

防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- シート防水工事の接着工法において、一般平場部の合成高分子ルーフィングシートについては、引張力を与えながら下地に接着させた。
- 屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事において、一般平場部に砂付あなきルーフィングを使用する工法としたので、立上り部については砂付あなきルーフィングを省略した。
- ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水材の塗布による防水層の施工については、立上り部、平場部の順に行った。
- シーリング工事において、外部に面するシーリング材の施工に先立ち行う接着性試験については、特記がなかったので、簡易接着性試験とした。

防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- トーチ工法による改質アスファルトシート防水工事において、立上り部の防水層の末端部については、各層の改質アスファルトシートを所定の位置で各層の端部をそろえ、押え金物で固定した上に、シール材を充填した。
- アスファルト防水工事において、保護層に設ける成形伸縮目地材については、キャップ幅が25 mm、本体幅が20 mm、保護コンクリートの上面から下面にまで達するよう高さの調節が可能なもので、キャップ側面に付着層を備えたものとした。
- ウレタンゴム系塗膜防水工事において、防水層の下地については、入隅を丸面に仕上げ、出隅を通りよく直角に仕上げた。
- シーリング工事において、プライマーの塗布及び充填時に被着体が、5℃以下になるおそれがあったので、仮固め、シート覆い等による保温などの必要な措置を講じて施工した。

防水工事及び屋根工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- シート防水工事において、防水層の下地の入隅については直角とし、出隅については45度の面取りとした。
- アスファルト防水工事において、アスファルトプライマーを刷毛でむらなく均一となるように塗布した後、15分程度の時間を置いて、直ちに一層目のアスファルトルーフィングを張り付けた。
- 鉄筋コンクリート造の陸屋根に設ける横型ルーフトレンドの取付けについては、ドレンのつばの天端レベルを周辺コンクリート天端から40mm程度下げ、ドレンが水平になるように固定して、コンクリートに打ち込んだ。
- 木造建築物のJ形瓦を用いる屋根工事において、緩勾配で漏水のおそれがある部分(3.5/10勾配、流れ長さ11m)の下葺材料については改質アスファルトルーフィングを使用した。

防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドプレーカーを使用せずに、シーリング材を充填する三面接着とした。
- シート防水工事において、合成樹脂系シートを用いた接着工法については、立上り部及び平場のシート張付けに先立ち、出隅角及び入隅角に成形役物を張り付けた。
- 塗膜防水工事において、補強布については、下地によくなじませ、しわや耳立ちが生じないように防水材で張り付けた。
- 改質アスファルトシート防水工事において、立上り部の防水層の末端部については、押え金物を用いて留め付け、ゴムアスファルト系シーリング材を充填した。

防水工事に関する次の記述のうち、監視者の行為として、最も不適当なものはどれか。

- ウレタンゴム系塗膜防水工事において、補強布の重ね幅については50 mm以上、防水材の塗継ぎの重ね幅については100 mm以上となっていることを確認した。
- 屋根露出防水密着工法による改質アスファルトシート防水工事において、プレキャストコンクリート部材の接合部の目地については、改質アスファルトシートの張付けに先立ち、増張り用シートを両側に50 mm程度ずつ張り掛けた絶縁増張りが行われていることを確認した。
- 屋根保護防水密着断熱工法によるアスファルト防水工事に用いる断熱材は、押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)が使用されていることを確認した。
- 屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事において、平場部の立上り際の500 mm程度の部分については、立上り部の1層目のアスファルトルーフィング類がアスファルトを用いた密着張りとなっていることを確認した。

防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- アスファルト防水工事において、防水下地の入隅及び出隅については、通りよく45度の面取りとした。
- アスファルト防水工事において、平場部の防水層の保護コンクリートに設ける伸縮目地の割付けについては、パラペット等の立上り部から600mm程度とし、中間部は縦横の間隔を3,000mm程度とした。
- 塗膜防水工事において、防水材塗継ぎの重ね幅を50mmとし、補強布の重ね幅を100mmとした。
- シーリング工事において、2成分形シーリング材は、1組の作業班が1日に行った施工箇所を1ロットとして、ロットごとに別に作成したサンプルにより、定期的に練混ぜ後の硬化状態を確認した。

防水工事に関する次の記述のうち、監視者が行った行為として、最も不適当なものはどれか。

- 屋内防水密着工法によるアスファルト防水工事において、平場の鉄筋コンクリートの打継ぎ部については、幅50 mm程度の絶縁テープを張り付けた後、幅300 mm程度のストレッチルーフィングの増張りが行われていることを確認した。
- 接着工法による合成高分子系シート防水工事において、加硫ゴム系シートの接合幅(重ね幅)については、平場部、立上り面ともに100 mmとなっていることを確認した。
- 陸屋根のステンレスシート防水工事において、部分吊子とした吊子の固定間隔(はぜ方向)については、一般部600 mm、端部450 mm、隅角部300 mmとなっていることを確認した。
- シーリング工事において、ノンワーキングジョイントの鉄筋コンクリート造の外壁の収縮目地については、三面接着となっていることを確認した。

防水工事及び屋根工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- アスファルト防水工事において、コンクリート下地の乾燥状態については、高周波水分計による地下水分の測定により判断した。
- シーリング工事において、特記がなかったので、コンクリート壁下地の外壁のタイル目地に2成分形ポリサルファイド系シーリング材を使用した。
- アスファルト防水工事で使用する縦引き型ルーフトレンドについては、ルーフトレンドから雨水排水縦管までの横引き管を短くするため、ルーフトレンドをパラペットの立上り部に接する位置に設置した。
- 金属板による折板葺において、タイトフレームと受け梁との接合については、ボルト接合とせずに隅肉溶接とし、風による繰返し荷重による緩みを防止した。

防水工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 合成高分子系シート防水工事において、防水層の下地の入隅については直角とし、出隅については45度の面取りとした。
- アスファルト防水工事において、アスファルトプライマーを刷毛でむらなく均一となるよう塗布し、30〜60分程度の経過後、一層目のアスファルトルーフィングを張り付けた。
- 共同住宅において、現場打ち鉄筋コンクリートのバルコニーを塗膜防水としたので、防水層の塗膜防水材をウレタンゴム系とし、その仕上げを軽歩行用仕上塗料とした。
- 屋上緑化システム工事において、防水層に植物の根が直接触れないようにするために、耐根層を防水層直上部に設けた。

防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- アスファルト防水工事において、コンクリート下地の乾燥状態については、高周波水分計で測定するとともに、コンクリート打込み後の経過日数により判断した。
- アスファルト防水工事において、平場部の防水層の保護コンクリートに設ける伸縮調整目地の割付けについては、パラペット等の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横の間隔を5m程度とした。
- シーリング工事において、外部に面するシーリング材の施工に先立ち行う接着性試験については、特記がなかったので、簡易接着性試験とした。
- シーリング工事において、2成分形シーリング材については、1組の作業班が1日に行った施工箇所を1ロットとして、ロットごとにサンプルを別に作製し硬化の過程や硬化状態を確認した。

防水工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の建築物の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、目地底にボンドプレーカーを使用せずに、シーリング材を充填する三面接着とした。
- 屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事において、砂付あなきルーフィングを一般平場部に使用したが、立上り部については省略した。
- 屋根保護防水密着工法によるアスファルト防水工事において、防水層の下地の立上り部の出隅部は面取りとし、入隅部は直角の納まりとした。
- アスファルト防水工事において、工期短縮を図るため、プレキャスト化した「塔屋の壁基礎部」と「現場打ちコンクリートのスラブ」とを一体化して防水層の下地とした。

